Ogłoszenie nr 500025870-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. Fundacja Moje Miasto: Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Dworcowa 38.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe **Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego **Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie **Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 562608-N-2017 **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Moje Miasto, Krajowy numer identyfikacyjny 97804102000000, ul. Rynek 1, 67115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0-68 388 40 22, e-mail bytomodrzanski@bytomodrzanski.pl , faks 0-68 388 40 26.

Adres strony internetowej (url): www.bytomodrzanski.pl

Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: fundacja

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Dworcowa 38. **Numer referencyjny** *(jeżeli dotyczy):*

FMM.1.2017 **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane **II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)*

a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: przedsięwzięcie pn.: „Remont elewacji budynku wielorodzinnego wraz z dociepleniem i wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Bytomiu Odrzańskim ul. Dworcowa 38 ”, obejmujące m.in.: 1)Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: - wykucie z muru haków, wsporników, wysięgników, opraw, tabliczek itp. – 21 szt., - wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 – 8 szt., - rozebranie płytek na podokiennikach na zaprawie – 9,74 m2, - odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – 499,11 m2, - rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku – 29,60 m, 2) Docieplenie ścian: - ręczne gruntowanie podłoża emulsją – 443,64 m2, - ręczne

gruntowanie podłoża przed malowaniem preparatem Hydro Tiefen-grund 0725 Remmers – 443,64 m2, - docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 8 cm metodą lekką typu „ISPO” – 362,85 m2, - docieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 8 cm metodą lekką typu „ISPO” – 49,38 m2, - docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metoda lekką typu „ISPO” - miejsca szczególnie narażone – 69,26 m2, - docieplenie ścian zewn. budynków- ochrona narożników wypukłych – 278,77 m, - zewnętrzne profile ciągnione szlachetne, o szer. w rozwinięciu do 25 cm – 95,10 m, - przyklejenie profili gzymsów na bazie styropianu szer. do 25 cm – 52 m, - malowanie tynków zewnętrznych ościeży i gzymsów farbą silikonową – 83,42 m2, 3) Gzymsy – dachówka i naczółki szczytów: - rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki na gzymsach – 14,44 m2, - wyłożenie gzymsów dachówką karpiówką ceramiczną – 38 m, - rozbiórka i wykonanie pokrycia na naczółkach szczytów – 5,04 m2. 4) Wymiana okien i drzwi: - wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien piwnic o pow. do 1 m2, – 12 szt., - montaż nowych okien piwnic z PCV – 12 szt., - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych – 1 szt., - wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł na stykach murów z ościeżnicami – 35,50 m. 5) Podokienniki zewnętrzne i roboty blacharskie: - wykonanie spadków podokiennych pod płytkę parapetową z zaprawy – 11,69 m2, - wyłożenie spadków podokiennych płytką parapetową ze spoinowaniem – 38,96 m, - obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej – 26,48 m2, - jednokrotne lakierowanie powierzchni opierzeń i obróbek blacharskich – 13,24 m2. 6) Elementy zewnętrzne: - skucie betonu na stopniach schodów wejściowych od ulicy – 3,95 m2, - okładziny z płytek antypoślizgowych – stopnie i podstopnie – 4,70 m2, - demontaż i montaż schodów od podwórza – stopnie - 3 szt., - plantowanie terenu pod opaskę – 26,81 m2, - wykonanie opaski betonowej 23,99 m2. **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

Zamówienie było podzielone na części:

nie **II.5) Główny Kod CPV:** 45443000-4

Dodatkowe kody CPV: 45262120-8, 45421131-1, 45410000-4, 45442110-1 SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie **III.3) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia **Wartość bez VAT** 108856

Waluta PLN **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH** Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** **IV.5) NAZWA I ADRES WYKO**

nie

Nazwa wykonawcy: KAROTO Karolina Bednarczyk

Email wykonawcy: sekretariat.karoto@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Jedności Robotniczej 16F/7
Kod pocztowy: 67-200
Miejscowość: Głogów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Wykonawca pochodzi z innego

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem 143600,69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143600,69
Waluta: PLN **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawc
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.